

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti základnej školy

Objednávateľ Obec Veľké Blahovo

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Veľké Blahovo

Spracovali: Ondrej Mészáros

Dátum: 15.2.22

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
001	školy	118 012,54	23 602,51	141 615,05
1	Opravené výdavky	98 075,28	19 615,06	117 690,34
962001	Búracie práce	3 262,30	652,46	3 914,76
962002	Stavebné práce	94 812,98	18 962,60	113 775,58
2	Neopravené výdavky	19 937,26	3 987,45	23 924,71
962001	Búracie práce	3 404,93	680,99	4 085,92
962002	Stavebné práce	10 292,08	2 058,42	12 350,50
962003	Elektroinštalácia	2 275,25	455,05	2 730,30
962003a	Elektroinštalácia - bleskozvod	3 965,00	793,00	4 758,00

Celkom

118012,54 23602,51 141 615,05

-STAV,s.r.o. ①
929 01 Dunajská Strada
31 DIČ: 2022744262
SK2022744262

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Zníženie energetickej náročnosti základnej školy**

Název objektu

JKSO

EČO

Miesto

Veľké Blahovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Veľké Blahovo

Projektant

Zhotoviteľ

GSP-STAV s.r.o.

Spracoval

Ondrej Mészáros

44535031

Rozpočet číslo

Dňa

15.2.22

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 684,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	41 207,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	32 289,56	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	36 591,09	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	2 170,46				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	4 069,79				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		118 012,54	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 118 012,54

24 DPH 20,00 % z 118 012,54 23 602,51

25 Cena s DPH (r. 23-24) 141 615,05

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Zníženie energetickej náročnosti základnej školy**

JKSO

Název objektu **Opravené výdavky**

EČO

Název časti **Búracie práce**

Miesto

Veľké Blahovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Veľké Blahovo**

Projektant

Zhotoviteľ **GSP-STAV s.r.o.**

44535031

Spracoval **Ondrej Mészáros**

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

15.2.22

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 998,99	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 2 263,31	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 262,30	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 262,30
24	DPH 20,00 % z 3 262,30	652,46
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 914,76

E Prípochty a odpočty

	Dodávky zadávateľa	0,00
	Kázavá doľožka	0,00
	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti základnej školy

Názov objektu Opravné výdavky

JKSO

EČO

Miesto

Veľké Blahovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Veľké Blahovo

Projektant

Zhotoviteľ GSP-STAV s.r.o.

Spracoval Ondrej Mészáros

44535031

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

15.2.22

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	30 204,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	32 289,56	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	35 581,52	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		98 075,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	98 075,28
24	DPH 20,00 % z 98 075,28	19 615,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	117 690,34

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti základnej školy

Objekt: Opravené výdavky

Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Veľké Blahovo

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Veľké Blahovo

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 15.02.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 998,992

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 998,992

1	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2,000	0,371	0,742
2	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 5 m2, -0,01400t	ks	2,000	0,396	0,792
3	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy na 1, 5 m2, -0,02000t	ks	15,000	0,743	11,145
4	968081126	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy na m2, -0,03000t	ks	1,000	1,114	1,114
5	968082354	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy do m2, -0,07400t	m2	0,440	13,618	5,992
6	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez do 2 m2, -0,06000t	m2	1,119	9,657	10,806
7	9680823551	Vybúranie plastových stien	m2	12,847	13,285	170,672
8	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez do 4 m2, -0,05200t	m2	15,488	7,057	109,299
9	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez m2, -0,04400t	m2	45,152	5,447	245,943
10	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	3,975	5,942	23,619
11	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	11,603	36,100	418,868

PSV Práce a dodávky PSV 2 263,307

762 Konštrukcie tesárske 525,774

12	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0,00700t	m2	466,000	0,759	353,694
13	762354803	Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2, -0,20000t	ks	6,000	28,680	172,080

764 Konštrukcie klampiarske 131,855

14	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	88,560	0,879	77,844
15	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	31,550	1,177	37,134
16	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	19,200	0,879	16,877

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 586,264

17	765311819	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na suchom nad 30 ks/m2, do suti, sklon strechy do 45°, -0,08t	m2	466,000	3,404	1 586,264
----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konštrukcie stolárske

19,414

18	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	17,000	1,142	19,414
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

Celkom

3 262,299

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Zníženie energetickej náročnosti základnej školy**

JKSO

Názov objektu **Opravené výdavky**

EČO

Názov časti **Stavebné práce**

Miesto

Veľké Blahovo

Objednávateľ **Obec Veľké Blahovo**

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ **GSP-STAV s.r.o.**

44535031

Spracoval **Ondrej Mészáros**

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

15.2.22

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	29 205,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	32 289,56	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	33 318,22	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		94 812,98	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	94 812,98
24	DPH 20,00 % z 94 812,98	18 962,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	113 775,58

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti základnej školy

Objekt: Opravené výdavky

Časť: Stavebné práce

Objednávateľ: Obec Veľké Blahovo

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Veľké Blahovo

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 15.02.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 205,206

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 22 255,827

1	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	383,086	11,233	4 303,205
2	625251251	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatlkacie kotvy-S5	m2	79,110	25,519	2 018,800
3	625251256	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatlkacie kotvy	m2	276,626	39,600	10 954,390
4	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	20,392	27,804	566,979
5	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy- požiarne zábrana	m2	16,800	51,466	864,629
6	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	m2	98,100	34,650	3 399,165
7	625251492	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	4,650	31,968	148,651

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 710,114

12	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	418,770	2,431	1 018,030
13	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	418,770	1,489	623,549
14	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	418,770	1,616	676,732
15	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	317,660	3,976	1 263,016
16	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	166,840	7,158	1 194,240
17	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	50,200	2,443	122,639
18	953995181	BAUMIT Okenný a dverový dlatačný profil	m	101,960	7,963	811,907

99 Presun hmôt HSV 1 239,265

19	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	96,916	12,787	1 239,265
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 65 607,777

713 Izolácie tepelné 14 950,050

20	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	290,550	1,321	383,817
21	631440003500	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	296,361	17,133	5 077,553
22	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou vlniacim drôtom	m2	635,320	3,669	2 330,989

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	631440001200	Doska ISOVER hrúbka 50 mm z kamennej vlny pre podhlady a nezaťažené stropy a podlahy	m2	324,013	4,074	1 320,029
24	631440001100	Doska NOBASIL MPN, 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	324,013	14,395	4 664,167
27	713131143	Montáž parozábrannej fólie na strop	m2	317,660	1,561	495,867
28	283290004400	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	327,190	1,390	454,794
29	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	176,712	1,261	222,834

762 Konštrukcie tesárske 6 685,426

30	762341201	Montáž latovanla jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 094,300	0,718	1 503,701
31	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	2 094,300	1,093	2 289,070
32	605330001400	Laty zo smrekú akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	6,283	395,600	2 485,555
33	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny, svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	6,283	27,253	171,231
34	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	54,035	4,365	235,863

763 Konštrukcie - drevostavby 7 141,957

35	763138210	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	239,770	22,150	5 310,900
36	763138211	Podhlad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	62,640	22,781	1 427,002
37	763138212	Podhlad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	15,250	23,499	358,360
38	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	78,503	0,582	45,689

764 Konštrukcie klampiarske 15 863,164

39	764171886	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy 30° od 45°	m	87,360	6,017	525,645
40	764172081	Krytina hrebeň z hrebenáčov sklon do 45°	m	49,000	18,718	917,182
41	764172110	Krytina lemovanie komína na ploche	m2	9,000	41,640	374,760
42	764172201	Oceľová ľahká strešná krytina v tvare bobrovky , sklon do 45°	m2	461,800	23,465	10 836,130
43	764313221	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, tabuľ 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	3,000	36,756	110,268
44	764352227	Žľaby z poplastovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	88,560	21,622	1 914,840
45	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrát. rohov r.š. 330 mm	m	31,350	17,773	557,184
46	764454253	Zvodové rúry z poplastovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	19,200	18,795	360,864
47	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	148,387	1,795	266,280

766 Konštrukcie stolárske 20 967,180

48	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	126,880	14,100	1 789,008
49	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	126,880	1,601	203,135

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	283290006200	tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	126,880	0,638	80,949
51	611410005300	Plastové okno jednokrídlové S, vxš 400x1100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-O1	ks	1,000	82,500	82,500
52	6114100053001	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1600x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-O2	ks	2,000	521,200	1 042,400
53	6114100053002	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1600x1670 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-O3	ks	4,000	587,120	2 348,480
54	6114100053003	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 2380x2100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-O4	ks	9,000	1 015,400	9 138,600
55	6114100053004	Plastové okno jednokrídlové fixné, vxš 670x1670 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-O5	ks	1,000	246,500	246,500
56	7666214001	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,281	15,326	111,589
57	61141000555	Vonkajšie dvere plastové s bočným svetlíkom vxš 2180x1670 mm - D1	ks	1,000	882,846	882,846
58	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	6,000	79,865	479,190
59	611310004800	Strešné okno drevené kyvné VELUX GZL 1051 MK06, s 780x1180 mm s madlom	ks	6,000	524,500	3 147,000
60	611380003300	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK06, šxv 780x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	6,000	76,240	457,440
61	611380008600	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK06, šxv 780x1180 mm	ks	6,000	22,674	136,044
62	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	8,140	8,140
63	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	16,000	10,810	172,960
64	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	31,350	16,637	521,570
65	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšk do 6 m	%	222,734	0,534	118,829

Celkom

94 812,983

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zníženie energetickej náročnosti základnej školy	JKSO	
Název objektu	Neoprávnené výdavky	EČO	
		Miesto	Veľké Blahovo
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Veľké Blahovo		
Projektant			
Zhotoviteľ	GSP-STAV s.r.o.	44535031	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	15.2.22	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 684,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	11 002,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 009,57	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	2 170,46				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	4 069,79				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 937,25	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				19 937,26	
				24 DPH 20,00 % z 19 937,26				3 987,45	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				23 924,71	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy					
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00	
				27 Kľzavá doložka				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -				0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zníženie energetickej náročnosti základnej školy	JKSO	
Název objektu	Neopravené výdavky	EČO	
Název časti	Búracie práce	Miesto	Veľké Blahovo
Objednávateľ	Obec Veľké Blahovo	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	GSP-STAV s.r.o.		44535031
Spracoval	Ondrej Mészáros		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	15.2.22	CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR					
A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 404,93	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 404,93	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 3 404,93
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 3 404,93 680,99
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 4 085,92
Dátum a podpis	16.2.2022	E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Klízáva doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti základnej školy

Objekt: Neopravené výdavky

Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Veľké Blahovo

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Veľké Blahovo

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 15.02.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 404,932

1 Zemné práce 3 404,932

1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	54,063	44,933	2 429,213
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,032	9,350	252,748
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	540,640	0,296	160,029
4	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 10 m	t	27,032	7,325	198,009
7	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ostatné	t	27,032	13,500	364,932

Celkom 3 404,932

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti základnej školy	JKSO	
Názov objektu	Neopravené výdavky	EČO	
Názov častí	Stavebné práce	Miesto	Veľké Blahovo
Objednávateľ	Obec Veľké Blahovo	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	GSP-STAV s.r.o.		
Spracoval	Ondrej Mészáros		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	24.01.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 684,52	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 7 597,99	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 009,57	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 10 292,08	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 10 292,08
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 10 292,08 2 058,42
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 12 350,50
Dátum a podpis	16.2.2022	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti základnej školy

Objekt: Neopravené výdavky

Časť: Stavebné práce

Objednávateľ: Obec Veľké Blahovo

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Veľké Blahovo

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 15.02.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

10 292,077

1 Zemné práce

5 112,885

1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	41,545	87,894	3 651,550
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	41,545	2,057	85,458
3	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	149,145	0,513	76,511
4	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1 do 1000 m3	m3	41,545	2,395	99,500
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,897	14,080	251,990
6	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 be prehodenia sypaniny	m3	31,602	29,994	947,870

5 Komunikácie

2 326,168

7	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	49,713	8,241	409,685
8	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	49,713	17,038	847,010
9	59246004900	Dlažba zámková hr.6 cm	m2	50,210	21,300	1 069,470

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 401,166

10	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, 1,5 mm	m2	81,402	11,233	914,389
11	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	30,588	15,914	486,777

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

442,288

12	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	41,020	7,320	300,264
13	592170001800	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm	ks	41,430	3,428	142,022

784 Mal'by

1 009,570

14	784410100	Penetrovanie: jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	348,248	0,723	251,783
15	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	348,248	0,280	97,509
16	784441010	Mal'by dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	348,248	1,896	660,278

Celkom

10 292,077

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti základnej školy	JKSO	
Názov objektu	Neopravené výdavky	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia	Miesto	Veľké Blahovo
Objednávateľ	Obec Veľké Blahovo	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	GSP-STAV s.r.o.		44535031
Spracoval	Ondrej Mészáros		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.2.22	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 1 444,66			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 830,59			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 275,25	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 2 275,25
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 275,25 455,05
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 2 730,30
Dátum a podpis		E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		27	Kľzáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti základnej školy

Objekt: Neopravené výdavky

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Veľké Blahovo

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Veľké Blahovo

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 15.02.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 2 275,245

21-M Elektromontáže 2 275,245

1	210201912	Montáž svietidla	ks	34,000	18,179	618,086
2	348110000100	Svietidlo - trubicové LED svietidlo 230V/2x20 W IP23	ks	20,000	48,500	970,000
3	3481100001001	Svietidlo - stropné LED svietidlo 230V/20 W IP23	ks	11,000	39,450	433,950
4	3481100001003	Svietidlo - nástenné LED svietidlo 230V/10 W IP23	ks	1,000	40,709	40,709
5	210962002	Demontáž svietidla - žiarovkového, trubicového, nástenného	ks	34,000	6,250	212,500

Celkom 2 275,245

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti základnej školy	JKSO	
Názov objektu	Neopravené výdavky	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia - bleskozvod	Miesto	Veľké Blahovo
Objednávateľ	Obec Veľké Blahovo	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	GSP-STAV s.r.o.		44535031
Spracoval	Ondrej Mészáros		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.2.22	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 725,80			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 239,20			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 965,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 3 965,00
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 3 965,00 793,00
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24) 4 758,00
Zhotoviteľ	GSP-STAV s.r.o. (1) 29 01 Dunajská Streda DIČ: 2022744262 SK2022744262	E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľzáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti základnej školy

Objekt: Neoprávnené výdavky

Časť: Elektroinštalácia - bleskozvod

Objednávateľ: Obec Veľké Blahovo

Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.

Miesto: Veľké Blahovo

Spracoval: Ondrej Mészáros

Dátum: 15.02.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 3 965,000

21-M Elektromontáže 3 398,570

1	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	82,000	2,651	217,382
2	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	77,244	1,470	113,549
3	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	16,000	20,490	327,840
4	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	8,000	24,465	195,720
5	210220657	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	8,000	3,386	27,088
6	354410018900	Svorka skúšobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ A2	ks	8,000	4,768	38,144
7	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	79,400	2,421	192,227
8	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,719	9,795	104,993
9	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	40,000	22,901	916,040
10	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	40,000	1,903	76,120
11	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	12,000	0,406	4,872
12	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	5,400	7,670	41,418
13	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	3,000	2,619	7,857
14	354410052200	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	ks	3,000	3,425	10,275
15	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	ks	3,000	8,362	25,086
16	354410030600	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	3,000	30,055	90,165
17	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	24,000	3,251	78,024
18	354410012900	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrútky s príložkou Al	ks	24,000	2,106	50,544
19	2109620021	Demontáž bleskozvodu	ks	1,000	881,226	881,226

**Montáže dopravných zariadení,
skladových zariadení a váh**

33-M						566,430
20	330560082	Revízná správa bleskozvodu	ks	1,000	566,430	566,430

Celkom 3 965,000